

Közműkezelői nyilatkozat

Tisztelt Mayerné Gyenes Aliz!

Bonyhád 87/2 Hrsz Perczel Mór Pihenőpark építése KÉ-04 rajzszámú terve, alapján Társaságunk a közműkezelői hozzájárulását megadja az alábbi feltételek szerint:

Az érintett területen lévő közcélú villamos hálózatunk változatlanul hagyása mellett megadjuk hozzájárulásunkat azzal, hogy a közcélú villamos hálózatunk esetleges áthelyezésére, kiváltására csak - a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény és annak végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet alapján - külön engedélyezési eljárás során, valamint külön hozzájárulásunk alapján, az építetű teljes költségviselése mellett kerülhet sor.

A tárgyi munka Társaságunk kezelésében lévő telepített transzformátor állomást, 22kV-os, és 0,4 kV-os, földkábeles hálózatot, földkábeles közvilágítás hálózatot érint. Kérjük a transzformátor állomástól és vezetékektől a szabványos védőtávolságot betartani. A megközelítéseknél kérjük a 2/2013 (I.22.) NGM a villamosmű biztonsági övezetéről szóló rendeletének maradéktalan betartását, kábeleink kézi feltárását elvégezni.

Az érintett szakaszokon tervezéskor figyelembe venni a földkábelek jelenlétét. Munka megkezdése előtt a kábelek szükség szerinti védelembe helyezését Társaságunknál kell megrendelni. Kábel pontos helyét és mélységét, kiméretni szükséges, kézi földmunkával meg kell határozni.

Földkábelek:

A 2/2013.(I.22) NGM rendelet szerint:

(2) Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mindkét oldalon a vezeték névleges feszültségétől függően

a) 35 kV-nál nem nagyobb névleges feszültség esetében 1 méter,

b) 35 kV-nál nagyobb névleges feszültség esetében 1,5 méter,

a vezeték szélső pontjától vízszintesen és nyomvonalára merőlegesen mért távolságokra lévő függőleges síkokig terjed. Földben elhelyezett vezeték biztonsági övezete mechanikus védelmet biztosító védőszerkezetben (védőcsőben, kábelcsatornában) elhelyezve a védőszerkezet szélétől mért 0,2 méterig terjed. Több védőszerkezet esetében a távolságot a szélső szerkezettől kell megtartani.

A kivitelezés azon szakaszában mely alatt földmunkavégzés történik az érintett szakaszokon az E.ON Dél-dunántúli áramhálózati Zrt. részéről állandó szakfelügyelet szükséges.

Kivitelezési munka a berendezéseink biztonsági övezetét érintő területen (1-1m), a kábelek feltárást csak kézzel, kizárólag a Szolgáltató szakfelügyelete mellett végezhető.

Munkaterület és műszaki átadásra 8 nappal előtte az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Szekszárdi Üzem területileg illetékes területgazdáját meg kell hívni.

A közműkezelői hozzájárulás érvényessége a tárgyi témában végzett Terv-és közműegyeztetési jegyzőkönyv érvényességéig terjed, másolata a kiviteli terv mellékletét képezi.

A fentiek maradéktalan betartása mellett hozzájárulunk a kivitelezési munkákhoz.

Kérjük fentiek szíves elfogadását!